

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
8. 屋外給水設備工事						
受水槽付自動給水ユニット	受水槽:FRP製複合版 薄形 1.5m ³ 耐震基準 1G	台	1			
	ステンレス製給水ポンプ					
	推定末端圧一定 交互運転 40A 95L/min 20m					
	制御盤(本工事)外部警報(電気工事)					
	内外梯子付 基礎工事(建築工事)					
水道用耐衝撃性塩化ビニル管	JIS k 6742 HIVP 屋外 埋設 40A	m	10			
水道用耐衝撃性塩化ビニル管	JIS k 6742 HIVP 屋外 埋設 30A	m	30			
水道用耐衝撃性塩化ビニル管	JIS k 6742 HIVP 屋外 埋設 20A	m	38			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	JwwA k 116VD 屋外埋設 32A	m	6			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	JwwA k 116VD 屋外埋設 25A	m	3			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	JwwA k 116VD 屋外埋設 20A	m	5			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	JwwA k 116VD 屋外架空 32A	m	3			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	JwwA k 116VD 屋外架空 25A	m	3			

21

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
保温工事	屋外露出 e2・(ハ)Ⅶ 32	m	3			
保温工事	屋外露出 e2・(ハ)Ⅶ 25	m	3			
凍結防止帯	自己制御型 3m 材工共	本	1			
凍結防止帯	自己制御型 2m 材工共	本	2			
埋設表示テープ	材工共	m	90			
埋設表示ピン	材工共	本	10			
給水本管接続工事	量水器ボックス・逆止弁・量水器取付	式	1			
	制水弁・制水弁ボックス					
	道路仮復旧・本復旧共					
不凍水抜栓	地下式 30x600L	本	2			
不凍水抜栓	地下式 25x600L	本	1			
不凍水抜栓	地下式 20x600L	本	2			
同上ボックス	VC-6 材工共	ヶ所	5			

22

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
仕切弁	GV-30 JIS5k	箇	1			
仕切弁	GV-25 JIS10k	箇	1			
仕切弁	GV-20 JIS10k	箇	1			
球形フレキ	30A	箇	1			
可とう継手	FJ 25 L=300	箇	1			
可とう継手	FJ 20 L=300	箇	1			
吸気弁	15A	箇	1			
管理設費	サンドクッション含む	式	1			
小 計						

23

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
9. 屋外排水設備工事						
硬質ポリ塩化ビニル管	JIS k 6741VP 屋外 埋設 100A 汚水管	m	31			
硬質ポリ塩化ビニル管	JIS k 6741VP 屋外 埋設 100A 雨水管	m	29			
硬質ポリ塩化ビニル管	JIS k 6741VP 屋外 埋設 75A 汚水管	m	12			
小口径塩ビ柵	UT-100x75S-150	ヶ所	1			
	防護ハット T-8 H=870					
	既設柵改修新設柵					
小口径塩ビ柵	90L 100-150	ヶ所	1			
	防護ハット T-8 H=630					
小口径塩ビ柵	UT-100x75P-150	ヶ所	1			
	防護ハット T-8 H=645					
小口径塩ビ柵	45YS 100-150	ヶ所	1			
	防護ハット T-8 H=660					
小口径塩ビ柵	UT-100x75P-150	ヶ所	1			
	防護ハット T-8 H=675					
小口径塩ビ柵	ST 100-150	ヶ所	1			
	防護ハット T-8 H=820					

24

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
小口径塩ビ柵	90L 100-150	ヶ所	1			
	防護ハット T-8 H=965					
小口径塩ビ柵	90L 100-150	ヶ所	1			
	防護ハット T-8 H=1020					
小口径塩ビ柵	MA-45YS 100-150	ヶ所	1			
	防護ハット T-8 H=1057					
	既設柵改修新設柵					
塩ビ製雨水柵	UMA90L 100-200 バスケット付	ヶ所	1			
	雨水格子鉄蓋 H=300					
塩ビ製雨水柵	UMA 90Y100-200 バスケット付	ヶ所	1			
	雨水格子鉄蓋 H=400					
塩ビ製雨水柵	UMA 90Y100-200 バスケット付	ヶ所	1			
	雨水格子鉄蓋 H=300					
塩ビ製雨水柵	UMA 90Y100-200 バスケット付	ヶ所	1			
	雨水格子鉄蓋 H=350					

25

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
管理設費	サンドクッション含む	式	1			
小 計						

26